

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wewnętrzna instalacja wody zimnej uzdatnionej, c.w.u. i cyrkulacji</b>			
1	KNR-W 2-15 d.1 0112-01 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych pp wody zimnej	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR-W 2-15 d.1 0132-02 analogia	Zawory odcinający kulowy o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15 d.1 0132-01 analogia	Zawory kulowe kątowe z wężukiem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-15 d.1 0132-01 analogia	Filtr siatkowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 0-34 d.1 0101-01 analogia	Demontaż izolacji z wywiezieniem odpadów	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR 2-15 d.1 0402-04 analogia	Korkowanie instalacji centralnego ogrzewania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0208-03 analogia	Wiercenie otworów i uszczelnianie przejść przez ścianę	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 0427-03 analogia	Rozebranie ścian wewnętrznych gipsowo kartonowych	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNNR 8 d.1 0410-04 analogia	Demontaż rurociągu stalowego w pomieszczeniu archiwum i pomieszczeniu nr.07 z wywiezieniem	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
10	KNR 4-01 d.1 0208-03 analogia	Uszczelnianie przejść przez ścianę	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	d.1	Utylizacja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		<b>Instalacja kanalizacji sanitarnej nad posadzką</b>			
12	KNR 4-06 d.2 0118-02 analogia	Wycięcie rur żeliwnych w pomieszczeniu archiwum	kg		
		20	kg	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 2-31 d.2 0803-03 analogia	Skucie wylewki betonowej w środku z uzupełnieniem	m <sup>2</sup>		
		1.4	m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
14	KNR 2-15 d.2 0205-02 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych sanitarna	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
15	KNR 2-15 d.2 0208-03 analogia	Wykonanie podejść odpływowych z tworzyw sztucznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-15 d.2 0217-01 analogia	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych metodą wciśkową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 d.2 0219-01 analogia	Montaż zaworów napowietrzających o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR AT-43 d.2 0109-02 analogia	Zabezpieczenie rur kanalizacji sanitarnej scianki na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 analogia	ŚCIANY_Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi szpachlowanie zaprawy na ścianach istniejących	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 analogia	ŚCIANY_Gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 analogia	ŚCIANY_Malowanie - 1 kolor	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 analogia	Ułożenie gresu	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
3		<b>O-Fittings</b>			
23	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01 analogia	Zlew 1 komorowy + ociekacz z syfonem na szafce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01 analogia	Bateria umywalkowa Bateria	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-31 d.3 0105-01 analogia	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 5,5 kW wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR AT-14 d.3 0110-13 analogia	Montaż szafek wiszących 2 x 80cm i stojących 2x80cm z płatem 160cm	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		<b>Remont ściany</b>			
27	KNR 4-01 d.4 0808-08	Rozbiórka cokolików i oczyszczenie	m		
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
28	KNR 2-02 d.4 1119-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek - materiał z rozbiórki	m		
		3.6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
29	KNR-W 4-03 d.4 1146-01 analogia	Skucie tynku ze ściany	m <sup>2</sup>		
		6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				RAZEM	6.720
30	KNR 2-02 d.4 2006-03 z sz. 5.2. 9930 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Roboty w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.5	m <sup>2</sup>	9.500	
				RAZEM	9.500
31	KNR-W 4-01 d.4 1204-08 analogia	ŚCIANY_Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi szpachlowanie zaprawki na ścianach istniejących, ściana odtworzona, nowa sciana, + pas odkuty na ścianie zewnętrznej 23.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.210	
				RAZEM	23.210
32	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 analogia	ŚCIANY_Gruntowanie 18.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.210	
				RAZEM	18.210
33	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 analogia	ŚCIANY_Malowanie - 2 kolory - utrudniony dostęp Krotność = 2 18.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.210	
				RAZEM	18.210
34	d.4	Utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i ścian folią 21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.000	
				RAZEM	21.000