

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach RMS x 2 za grubość kucia + płytki na cokole $6.97*0.98+(6.79+0.97*2)*0.10$	m ²		
			m ²	7.704	
				RAZEM	7.704
2	KNR 4-01 1305-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - POZ. ZAST. posadzka samopoziomująca wyrównanie po kuciu posadzki $6.97*0.98$	m ²		
			m ²	6.831	
				RAZEM	6.831
4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach . $(6.97+0.97*2)*0.5$	m ²		
			m ²	4.455	
				RAZEM	4.455
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(6.97+0.97*2)*2.5$	m ²		
			m ²	22.275	
				RAZEM	22.275
6	KNR 4-01 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe o gr.10 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni POZ. ZAST. izolacja pozioma z folii w płynie poz.1	m ²		
			m ²	7.704	
				RAZEM	7.704
7	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm POZ. ZAST $6.97*0.97$	m ²		
			m ²	6.761	
				RAZEM	6.761
8	KNR 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm POZ. ZAST. Wypełnienie przerwy między starym cokolikiem a nowymi płytkami $6.97+0.97*2$	m		
			m	8.910	
				RAZEM	8.910
9	KNR 4-01 0105-04	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II POZ. ZAST . wywiezienie gruzu z budynku $6.97*0.97*0.12$	m ³		
			m ³	0.811	
				RAZEM	0.811
10	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II Wywiezienie gruzu + koszt utylizacji $6.97*0.97*0.12$	m ³		
			m ³	0.811	
				RAZEM	0.811