

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI : Pogodna 22, 15-354 Białystok
INWESTOR : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ADRES INWESTORA : Pogodna 22, 15-354 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Kania, upr. bud. BŁ/307/92, PDL/IS/0587/01
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 8.06.2004 r.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,026	km km	0,026	
				RAZEM	0,026
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2*26,0	m ² m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej (materiał z rozbiórki) poz.2	m ² m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
4	KNR-W 2-01 0306-02 z.sz. 2.5.12. 9910-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - urobek odkładany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m 1,60*2,20*24,0*20%	m ³ m ³	16,896	
				RAZEM	16,896
5	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 1,60*2,20*24,0*80%	m ³ m ³	67,584	
				RAZEM	67,584
6	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 1,80*1,80*3,0	m ³ m ³	9,720	
				RAZEM	9,720
7	KNR-W 4-01 0209-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 25 cm 0,4*0,4	m ² m ²	0,160	
				RAZEM	0,160
8	KNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozkucie posadzki i ściany działowej celem dostępu do pionu kanalizacyjnego 0,40*0,60*0,80	m ³ m ³	0,192	
				RAZEM	0,192
10	KNR-W 4-01 0801-04	Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej o powierzchni 0.5-5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej o grubości 1/2 cegły 0,60	m ² m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.11	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
13	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.11	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 6,0	m ² m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
15	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-01 0317-03	Jednostronne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię gruntu 26,0*2,0*2	m ² m ²	104,000	
				RAZEM	104,000
17	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-18 0408-02 z.sz. 3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 28,0	m m	28,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,000
19	KNR 2-18 0906-03	Wykonanie podłączenia Dn 160 mm do istniejącego pionu 1,0	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-01 0312-0502	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV 80,0	m ³ m ³	80,000	
				RAZEM	80,000
21	kalk. własna	Dostarczenie pospółki do obsypania rur w wykopie oraz studzienki kanalizacyjnej 6,0	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) - zasypianie poz.21	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III poz.21	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR-W 2-01 0203-05 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 20 km 20,20	m ³ m ³	20,200	
				RAZEM	20,200
25	KNR 4-02 0224-01 z.o. 2.5.	Demontaż i ponowny montaż miski ustępowej siedzeniowej - materiały z odzysku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-02 0214-04	Wymiana czyszczaka PVC o śr. 100-150 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Wpięcie rurociągu z PCV Dn 160mm do istniejącej studni betonowej DN 1000mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000